



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064040-72	Nº SICONV 8845512019	PROponente / TOMADOR Pretelura Municipal de Ffórnea	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO MUNICÍPIO / UF Pavimentação e Recape	BDI 1 19,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Guias, sarjetas, recape e pavimentação asfáltico de vias públicas.	MUNICÍPIO / UF Flórnea / SP			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1. Guias, sarjetas, recape e pavimentação asfáltico de vias públicas.										
Execução de Guias, sarjetas, recape e pavimentação asfáltico de vias públicas.										
1.1.									370.457,34	
1.1.1.	SINAPI	4813	CANTIEIRO DE OBRAS PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,88	200,00	BDI 1	239,28	689,13	RA
1.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00	3.236,04	BDI 1	3.871,60	3.871,60	RA
1.3.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.762,90	BDI 1	2.109,13	4.218,26	RA
1.3.2.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.762,90	BDI 1	2.109,13	2.109,13	RA
1.4.									318.625,63	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.605,64	1,87	BDI 1	2,24	19.276,62	RA
1.4.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.668,78	0,49	BDI 1	0,59	984,58	RA
1.4.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	371,52	1,78	BDI 1	2,13	791,36	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	258,16	896,65	BDI 1	1.072,75	276.941,15	RA
1.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.676,39	1,45	BDI 1	1,73	16.740,16	RA
1.4.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.808,60	0,56	BDI 1	0,67	3.891,76	RA
1.5.									17.300,58	
1.5.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	386,10	1,87	BDI 1	2,24	864,86	RA
1.5.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	74,89	0,49	BDI 1	0,59	44,19	RA
1.5.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	16,68	1,78	BDI 1	2,13	36,53	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064040-72	<b>Nº SICOMV</b> 884551/2019	<b>PROPRONTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Florínea	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação e Recape
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 12-20 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Guias, sarjetas, recape e pavimentação asfáltico de vias públicas.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Florínea / SP
			<b>BDI 1</b> 19,64%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Guias, sarjetas, recape e pavimentação asfáltico de vias públicas.									
1.5.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,58	896,65	BDI 1	1.072,75	12.422,45
1.5.5.	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	434,25	1,45	BDI 1	1,73	751,26
1.5.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	260,55	0,56	BDI 1	0,67	174,57
1.5.7.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, AF_11/2019	M2	386,10	6,51	BDI 1	7,79	3.007,72
1.6.			GUIAS E SARJETAS						6.651,92
1.6.1.	SINAPI	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA, AF_06/2016	M	88,00	63,18	BDI 1	75,59	6.651,92
1.7.			PASSEIO PÚBLICO						9.370,52
1.7.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	12,12	587,94	BDI 1	703,41	8.525,33
1.7.2.	Composição	004	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL 20X20X2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	6,60	107,04	BDI 1	128,06	845,19
1.8.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL						9.729,70
1.8.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	501,79	16,21	BDI 1	19,39	9.729,70

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Ráteo proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Florínea / SP  
Local

Responsável Técnico

  
Denilson Frazão

PMW3.0.4

2 / 3

Eng. Civil  
CREA 060620221-5  
RG 18.346.847  
CPF 082.584.178-00



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sijilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064040-72	Nº SICOMV 884551/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Fiorinea	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Recape			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Guias, sarjetas, recape e pavimentação asfáltico de vias públicas.	MUNICÍPIO / UF Fiorinea / SP	BDI 1 19,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Guias, sarjetas, recape e pavimentação asfáltico de vias públicas.									
370.457,34									

terça-feira, 12 de janeiro de 2021  
Data

Nome: EDENILSON FRAZÃO  
CREA/CAU: 060.520.221-5  
ART/RRT: 28027230210251716

RECURSO