



Obra
Revitalização do Estádio Municipal "Marcelinão"

Bancos
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Serviços preliminares									1.973,80	0,63 %
1.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	m²	2,5	631,62	96,00	693,52	789,52	240,00	1.733,80	1.973,80	0,63 %
2			Pista de caminhada									139.818,06	44,92 %
2.1	09.01.040	CPOS	Forma em madeira comum para caixão perdido	m²	70	88,22	55,58	54,69	110,27	3.890,60	3.828,30	7.718,90	2,48 %
2.2	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	28	135,46	31,38	137,94	169,32	878,64	3.862,32	4.740,96	1,52 %
2.3	17.05.020	CPOS	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	70	732,66	444,73	471,09	915,82	31.131,10	32.976,30	64.107,40	20,60 %
2.4	41.10.500	CPOS	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	30	1.186,69	116,65	1.366,71	1.483,36	3.499,50	41.001,30	44.500,80	14,30 %
2.5		1 COTAÇÃO	Luminária Solar de LED, bateria de no mínimo 20.000mA, placa solar compactada em um único produto. Luz branco frio (6000k – 6500k), potência mínima de 150 Watts, a prova d' água. Acendimento automático (noite/dia), sensor de presença. Ângulo de feixe de 120°.	un	30	500,00	0,00	625,00	625,00	0,00	18.750,00	18.750,00	6,02 %
3			Muro e alambrado									154.839,30	49,75 %
3.1	09.01.020	CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	30	84,90	60,23	45,89	106,12	1.806,90	1.376,70	3.183,60	1,02 %
3.2	11.04.040	CPOS	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	m³	3	324,92	52,30	353,85	406,15	156,90	1.061,55	1.218,45	0,39 %
3.4	34.05.310	CPOS	Gradiil de ferro perfilado, tipo parque	m²	125	499,94	41,20	583,72	624,92	5.150,00	72.965,00	78.115,00	25,10 %
3.5	34.05.110	CPOS	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura	m²	200	198,12	0,00	247,65	247,65	0,00	49.530,00	49.530,00	15,91 %
3.6	34.05.300	CPOS	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	13	1.402,60	104,12	1.649,13	1.753,25	1.353,56	21.438,69	22.792,25	7,32 %
5			Serviços finais									14.630,00	4,70 %
5.1	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	1000	11,71	14,63	0,00	14,63	14.630,00	0,00	14.630,00	4,70 %
Totais ->										62.737,20	248.523,96	311.261,16	100,00 %

Florínea, 04 de março de 2022

Francisco Granado
Engenheiro Civil
CREA 5070403646

Total sem BDI	249.016,29
Total do BDI	62.244,87
Total Geral	311.261,16