



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
CNPJ: 44.493.575/0001-69

Bancos
CPOS - 02/2022 - São
Paulo

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor do Material e da Mão de Obra		Valor Unit com BDI		Total	Total		Peso (%)
						M. O.	M. O.	MAT.	M. O.		MAT.	Total	
1		Serviços preliminares											
1.1	02.08.020 CPOS	Placa de identificação para obra	m²	2,5	643,73	92,93	685,98	778,91	232,32	1.714,95	1.947,27	0,43 %	
2		Quadra poliesportiva											
2.1	04.06.020 CPOS	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	m²	504,63	3,70	4,47	0,00	4,47	2.255,69	0,00	2.255,69	0,50 %	
2.2	17.01.060 CPOS	Regularização de piso com nata de cimento e branco	m²	504,63	27,77	24,43	9,17	33,60	12.328,11	4.627,45	16.955,56	3,74 %	
2.3	17.12.301 CPOS	Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm - instalado, incluindo demarcação da quadra poliesportiva	m²	504,63	265,79	0,00	321,60	321,60	0,00	162.289,00	162.289,00	35,84 %	
2.4	33.07.140 CPOS	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica - Gol da quadra poliesportiva	KG	200	2,84	0,00	3,43	3,43	0,00	686,00	686,00	0,15 %	
3		Pintura											
3.1		Interna											
3.1.1	33.10.010 CPOS	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo - paredes internas	m²	1400	24,06	21,34	7,77	29,11	29.876,00	10.878,00	40.754,00	9,00 %	
3.1.2	33.10.041 CPOS	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo - pintura do chão	m²	650	29,37	21,34	14,19	35,53	13.871,00	9.223,50	23.094,50	5,10 %	
3.2		Externa											
3.2.1	33.10.030 CPOS	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	m²	950	27,08	21,34	11,42	32,76	20.273,00	10.849,00	31.122,00	6,87 %	
3.2.2	33.07.102 CPOS	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	450	42,66	39,75	11,86	51,61	17.887,50	5.337,00	23.224,50	5,13 %	
3.3		Esquadrias											
3.3.1	33.07.102 CPOS	Esmalte a base de água em estrutura metálica - portas e janelas	m²	100	42,66	39,75	11,86	51,61	3.975,00	1.186,00	5.161,00	1,14 %	
4		Vidros											
4.1	26.01.230 CPOS	Vidro fantasia de 3/4 mm	m²	200	151,55	30,50	152,87	183,37	6.100,00	30.574,00	36.674,00	8,10 %	
5		Instalações hidráulicas											
5.1	47.01.050 CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	UN	4	135,34	50,74	113,02	163,76	202,96	452,08	655,04	0,14 %	
5.2	47.01.020 CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	7	70,61	30,44	54,99	85,43	213,08	384,93	598,01	0,13 %	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
 CNPJ: 44.493.575/0001-69

5.3	46.01.020 CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	120	28,64	25,34	9,31	34,65	3.040,80	1.117,20	4.158,00	0,92 %	
5.4	46.01.050 CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	84	51,82	30,44	32,26	62,70	2.556,96	2.709,84	5.266,80	1,16 %	
5.5	04.30.060 CPOS	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	250	6,69	8,09	0,00	8,09	2.022,50	0,00	2.022,50	0,45 %	
5.6	47.05.080 CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4"	UN	1	919,31	30,44	1.081,92	1.112,36	30,44	1.081,92	1.112,36	0,25 %	
6		Pisos - interno e externo									94.899,60	20,95 %	
6.1		Interno									55.844,60	12,33 %	
6.1.1	18.13.020 CPOS	Revestimento em placa cerâmica retificada de alta resistência química e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência	m²	350	129,11	18,47	137,75	156,22	6.464,50	48.212,50	54.677,00	12,07 %	
6.1.2	18.06.103 CPOS	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	280	3,45	1,21	2,96	4,17	338,80	828,80	1.167,60	0,26 %	
6.2		Externo									39.055,00	8,62 %	
6.2.1	18.13.020 CPOS	Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência	m²	250	129,11	18,47	137,75	156,22	4.617,50	34.437,50	39.055,00	8,62 %	
Totais ->										126.286,16	326.589,67	452.875,83	100%
Total sem BDI												374.306,24	
Total do BDI												78.569,59	
Total Geral												452.875,83	

Florinea, 17 de maio de 2022

Francisco Assinado de forma
 digital por Francisco
Paulo Patta Paulo Patta Granado
 Dados: 2022.05.18
Granado 14:35:34 -03'00'